



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: 73847/002 CB0009
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
Unid: MES

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
10775 - CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PAR MES		1	650	650
Total				650

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
07608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - UN		0,4	4,21	1,684
10425 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN		0,1	61,34	6,134
10432 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN		0,1	213,69	21,369
10420 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANC UN		0,1	94	9,4
Total				38,587

Preço de Custo				688,587
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				688,587

Item: 021602 CZ9099
Serviço: EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS
Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
2538 - E.P.I/P.P.R.A (COMP. AUXILIAR)	m2	1	11,63	11,63
Total				11,63

Preço de Custo				11,63
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				11,63


Item: 020200 CZ9100
Serviço: FERRAMENTAS
Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
2758 - FERRAMENTAS (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	m2	1	1,59	1,59
Total				1,59

Preço de Custo				1,59
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				1,59

Item: 74209/001 CB0006
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M2

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
--------------	------	------	----------------	-------------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

00643 - BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM	H	0,0065	1,53	0,0099
Total				0,0099

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1	10,88	10,88
06111 - SERVENTE	H	2,06	7,02	14,4612
Total				25,3412


Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,0049	70	0,343
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,008874	5,82	0,0516
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR	UN	0,0375487	47,28	1,7753
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM	UN	0,0375487	12,8	0,4806
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D	UN	0,0375487	9,85	0,3699
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,008874	93,94	0,8336
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,5	0,44	0,66
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,008874	16	0,142
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0375487	8,86	0,3327
04417 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO	M	1	4,67	4,67
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NA M		4	4,26	17,04
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECE	M3	0,0098	64,37	0,6308
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANI	M2	1	234,97	234,97
05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,11	7,35	0,8085
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD	H	3,06	1,62	4,9572
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD	H	3,06	0,82	2,5092
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO	H	3,06	0,09	0,2754
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO	H	3,06	0,04	0,1224
Total				270,9722

Preço de Custo				296,3233
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				296,3233

Item: CZ9101
Serviço: EQUIPE ADMINISTRATIVA
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00253 - ALMOXARIFE	H	180	14,31	2575,8
02707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	40	75,63	3025,2
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	180	11,64	2095,2
10508 - VIGIA NOTURNO	H	440	11,55	5082
Total				12778,2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR	UN	0,245416	47,28	11,6033
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM	UN	0,245416	12,8	3,1413
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D	UN	0,245416	9,85	2,4173
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,245416	8,86	2,1744



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H	800	1,62	1296
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH	800	0,82	656
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H	840	0,09	75,6
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H	840	0,04	33,6
Total			2080,5363

Preço de Custo			14858,7363
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			14858,7363

Item: 85334 CV0071
Serviço: RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111 - SERVENTE	H	1	7,02	7,02
Total				7,02


Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0029	5,82	0,0169
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0122708	47,28	0,5802
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0122708	12,8	0,1571
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0122708	9,85	0,1209
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0029	93,94	0,2724
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0029	16	0,0464
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0122708	8,86	0,1087
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		1	1,62	1,62
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		1	0,82	0,82
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		1	0,09	0,09
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		1	0,04	0,04
Total				3,8726

Preço de Custo			10,8926
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			10,8926

Item: 72215 CV0025
Serviço: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
Unid: M3

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111 - SERVENTE	H	2,5	7,02	17,55
Total				17,55

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00725	5,82	0,0422
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,030677	47,28	1,4504
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,030677	12,8	0,3927
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,030677	9,85	0,3022



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00725	93,94	0,6811
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00725	16	0,116
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,030677	8,86	0,2718
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		2,5	1,62	4,05
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		2,5	0,82	2,05
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		2,5	0,09	0,225
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		2,5	0,04	0,1
Total				9,6814

Preço de Custo				27,2314
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				27,2314

Item: C1076 CZ9037
Serviço: DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS
Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2391 - PEDREIRO	H	0,13	6,49	0,8437
I2543 - SERVENTE	H	1,3	4,42	5,746
Total				6,5897


Preço de Custo				6,5897
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				6,5897

Item: 72897 CO0134
Serviço: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
Unid: M3

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
01155 - CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DI UN		0,0000287	196.278,68	5,6332
Total				5,6332

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
20020 - MOTORISTA DE BASCULANTE	H	0,25	13,97	3,4925
06111 - SERVENTE	H	0,7	7,02	4,914
Total				8,4065

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00203	5,82	0,0118
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0085896	47,28	0,4061
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM I UN		0,0085896	12,8	0,1099
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0085896	9,85	0,0846
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00203	93,94	0,1907
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00203	16	0,0325
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0085896	8,86	0,0761
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,95	1,62	1,539
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,95	0,82	0,779



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO	H	0,95	0,09	0,0855
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO	H	0,95	0,04	0,038
Total				3,3532

Preço de Custo				17,3929
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				17,3929

Item: 04.014.0095-A CZ9038
Serviço: LOCAÇÃO DE CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
10962 - ALUGUEL CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER C/5M3	UN	1	225	225
Total				225

Preço de Custo				225
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				225


Item: 68051 CW0085
Serviço: LOCAÇÃO ALVENARIA
Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04750 - PEDREIRO	H	0,16	10,88	1,7408
06111 - SERVENTE	H	0,16	7,02	1,1232
Total				2,864

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLÁSTICO CAP 10L	UN	0,000928	5,82	0,0054
12893 - BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUETRA DE AÇO E COLARINHO ACO PAR		0,0039267	47,28	0,1857
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM UN		0,0039267	12,8	0,0503
12895 - CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO D UN		0,0039267	9,85	0,0387
02711 - CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACIÇO	UN	0,000928	93,94	0,0872
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,000928	16	0,0148
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0039267	8,86	0,0348
37370 - ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,32	1,62	0,5184
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,32	0,82	0,2624
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,32	0,09	0,0288
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,32	0,04	0,0128
Total				1,2393

Preço de Custo				4,1033
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				4,1033

Item: 83519 CH0206
Serviço: ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Unid: M3

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,4603	13,84	20,2106
04750 - PEDREIRO	H	7,5	10,88	81,6
06111 - SERVENTE	H	7,5	7,02	52,65
Total				154,4606

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2091	70	14,637
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0435	5,82	0,2532
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AC(PAR		0,2019811	47,28	9,5497
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,2019811	12,8	2,5854
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,2019811	9,85	1,9895
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0435	93,94	4,0864
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	60,3568	0,44	26,557
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0435	16	0,696
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,2019811	8,86	1,7896
07271 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X UN		250	0,4852	121,3
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		16,4603	1,62	26,6657
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		16,4603	0,82	13,4974
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		16,4603	0,09	1,4814
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		16,4603	0,04	0,6584
Total				225,7467

Preço de Custo				380,2073
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				380,2073

Item: 87495

CP0112


Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTA

Unid: M2

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MIS UN		4,56E-06	2.825,00	0,0129
Total				0,0129

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04750 - PEDREIRO	H	1,69	10,88	18,3872
06111 - SERVENTE	H	0,845	7,02	5,9319
37623 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,04655	7,73	0,3598
Total				24,6789

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,012642	70	0,8849
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0073515	5,82	0,0428
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AC(PAR		0,0316777	47,28	1,4977
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,89826	0,6	1,139
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0316777	12,8	0,4055



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA	FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	0,0316777	9,85	0,312
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA	E PNEU MACICO UN	0,0073515	93,94	0,6906
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP	II-32 KG	1,819174	0,44	0,8004
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0073515	16	0,1176
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO	CURTO (PUNHO *7* CM) PAR	0,0316777	8,86	0,2807
07266 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE	VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CIMIL	0,02793	485	13,5461
34557 - TELA DE ACO SOLDADA	GALVANIZADA PARA ALVENARIA, M	0,785	1,22	0,9577
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS	COMPLEMENTARES) *COLETAD H	2,58155	1,62	4,1821
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS	COMPLEMENTARES) *COLETAD H	2,58155	0,82	2,1169
37372 - EXAMES (ENCARGOS	COMPLEMENTARES) *COLETADO H	2,58155	0,09	0,2323
37373 - SEGURO (ENCARGOS	COMPLEMENTARES) *COLETADO H	2,58155	0,04	0,1033
37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE =	27 MM (ACAO DIRETA) CENTO	0,0094	24,86	0,2337
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH	INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H	0,0138151	0,4	0,0055
Total				27,5488

Preço de Custo				52,2406
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				52,2406

Item: 74200/001

CH0151


Serviço: VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO

Unid: M

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
10533 - BETONEIRA 580 L COM MOTOR	ELETRICO TRIFASICO, POTENC H	0,018336	2,62	0,048
Total				0,048

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,123	8,18	1,0061
00378 - ARMADOR	H	0,0504	10,88	0,5484
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,075	10,88	0,816
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E	EQUIPAMENTOS H	0,018336	13,84	0,2538
04750 - PEDREIRO	H	0,02	10,88	0,2176
06111 - SERVENTE	H	0,142778	7,02	1,0023
Total				3,8442

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00042 - ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,792	4,11	3,2551
00337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0144	7,78	0,112
00370 - AREIA MEDIA - POSTO	JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3	0,008904	70	0,6233
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0011924	5,82	0,0069
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC	PAR	0,0052705	47,28	0,2492
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM	FORRO DE POLIESTER, COM UN	0,0052705	12,8	0,0675
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA	FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	0,0052705	9,85	0,0519
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA	E PNEU MACICO UN	0,0011924	93,94	0,112
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP	II-32 KG	3,2	0,44	1,408
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0011924	16	0,0191
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO	CURTO (PUNHO *7* CM) PAR	0,0052705	8,86	0,0467
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19	MM) POSTO PEDREIRA/FORNECE M3	0,00836	64,37	0,5381



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

05069 - PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0,01	7,3	0,073
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO AP.M		0,2219	11,97	2,6561
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,429514	1,62	0,6958
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,429514	0,82	0,3522
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,429514	0,09	0,0387
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,429514	0,04	0,0172
Total				10,3228

Preço de Custo				14,215
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				14,215

Item: 87871 CT0257

Serviço: CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES

Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04750 - PEDREIRO	H	0,141	10,88	1,5341
06111 - SERVENTE	H	0,0722077	7,02	0,5069
Total				2,041

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0006183	5,82	0,0036
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0026162	47,28	0,1237
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0026162	12,8	0,0335
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0026162	9,85	0,0258
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0006183	93,94	0,0581
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0006183	16	0,0099
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0026162	8,86	0,0232
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,2132077	1,62	0,3454
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,2132077	0,82	0,1748
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,2132077	0,09	0,0192
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,2132077	0,04	0,0085
37553 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	KG	6,44385	1,3837	8,9164
Total				9,7421

Preço de Custo				11,7831
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				11,7831

Item: 87827 CT0244

Serviço: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04750 - PEDREIRO	H	1,09	10,88	11,8592
06111 - SERVENTE	H	1,498183	7,02	10,5172
Total				22,3764



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,045234	70	3,1664
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0075057	5,82	0,0437
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0317591	47,28	1,5016
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	6,782946	0,6	4,0698
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM I	UN	0,0317591	12,8	0,4065
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D	UN	0,0317591	9,85	0,3128
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0075057	93,94	0,7051
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,500413	0,44	2,8602
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0075057	16	0,1201
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0317591	8,86	0,2814
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		2,588183	1,62	4,1929
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		2,588183	0,82	2,1223
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		2,588183	0,09	0,2329
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		2,588183	0,04	0,1035
Total				20,1192

Preço de Custo				42,4956
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				42,4956

Item: BAN-GRA-010 CZ9040
Serviço: BANCADA EM GRANITO E = 3 CM , APOIADA EM ALVENARIA
Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
BAN-GRA-010 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, M2		1	289,96	289,96
Total				289,96

Preço de Custo				289,96
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				289,96

Item: BAN-ROD-010 CZ9041
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO H=10 CM E = 2 CM
Unid: M

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
BAN-ROD-010 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10CM		1	28,34	28,34
Total				28,34

Preço de Custo				28,34
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				28,34

Item: C1367 CZ9043
Serviço: SAIA DE GRANITO LARG.= 4cm
Unid: M



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2391 - PEDREIRO	H	0,5	6,49	3,245
I2543 - SERVENTE	H	0,2	4,42	0,884
Total				4,129

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	0,5	0,23
I0107 - AREIA FINA	M3	0,0015	35	0,0525
I1165 - FILETE DE GRANITO L = 4CM	M	1	9,6	9,6
Total				9,8825

Preço de Custo				14,0115
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				14,0115

Item: BAN-FUR-005 CZ9044
Serviço: FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO
Unid: UN


Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
BAN-FUR-005 - FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN	1	32,62	32,62
Total				32,62

Preço de Custo				32,62
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				32,62

Item: 02021/ORSE CZ9045
Serviço: CUBA DE AÇO INOX DIMENSÕES 0,34 X 0,56M PARA INSTALAÇÃO
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	1	6,41	6,41
02696/SINAP - I ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1	9,51	9,51
Total				15,92

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02016/ORSE - SIFÃO PARA PIA DE COZINHA, DECA 1680, ACABAMENTO	UN	1	143,45	143,45
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1595	2,35	0,3748
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,2036	4,5	0,9162
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,003	48	0,144
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0016	5	0,008
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0003	6,5	0,002
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0001	15,39	0,0015
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACIO	UN	0,0002	98,04	0,0196
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0046	8,79	0,0404
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0016	32,85	0,0526
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0004	27,38	0,011
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0012	11,58	0,0139



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)


11253/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	UN	0,0011	9,12	0,01
11254/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	UN	0,0007	12,3	0,0086
11255/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	UN	0,0006	18,67	0,0112
11256/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	UN	0,0004	33,65	0,0135
11257/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"	UN	0,0004	25	0,01
06141/SINAP - I ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	UN	1	2,36	2,36
06157/SINAP - I VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1	UN	1	39,6	39,6
11775/SINAP - I TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1157 P/ PIA C	UN	1	98,14	98,14
01747/SINAP - I CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM	UN	1	57,97	57,97
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,009	80	0,72
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,009	1,6	0,0144
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0036	32,98	0,1187
10592/ORSE - LIMA CHATA 1 1/2"	UN	0,0001	8,68	0,0009
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0002	17,29	0,0035
10593/ORSE - PRAIO SIMPLES 30CM	UN	0,0001	19,75	0,002
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,009	5,65	0,0509
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0008	197	0,1576
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,2036	2,5	0,509
Total				344,7343

Preço de Custo				360,6543
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				360,6543

Item: 02020/ORSE CZ9046
Serviço: CUBA DE AÇO INOX DIMENSÕES 0,35 X 0,40M PARA INSTALAÇÃO
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	1	6,41	6,41
02696/SINAP - I ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1	9,51	9,51
Total				15,92

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02016/ORSE - SIFÃO PARA PIA DE COZINHA, DECA 1680, ACABAMENT	UN	1	143,45	143,45
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1595	2,35	0,3748
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,2036	4,5	0,9162
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,003	48	0,144
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0016	5	0,008
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0003	6,5	0,002
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0001	15,39	0,0015
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI	UN	0,0002	98,04	0,0196
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0046	8,79	0,0404
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0016	32,85	0,0526
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0004	27,38	0,011
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0012	11,58	0,0139
11253/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	UN	0,0011	9,12	0,01
11254/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	UN	0,0007	12,3	0,0086
11255/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	UN	0,0006	18,67	0,0112



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

11256/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	UN	0,0004	33,65	0,0135
11257/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"	UN	0,0004	25	0,01
06141/SINAP - I ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	UN	1	2,36	2,36
06157/SINAP - I VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1	UN	1	39,6	39,6
11775/SINAP - I TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1157 P/ PIA C	UN	1	98,14	98,14
01744/SINAP - I CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 3 (40,0X34,0X11,5) CM	UN	1	54,06	54,06
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,009	80	0,72
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,009	1,6	0,0144
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0036	32,98	0,1187
10592/ORSE - LIMA CHATA 1 1/2"	UN	0,0001	8,68	0,0009
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0002	17,29	0,0035
10593/ORSE - PRAIO SIMPLES 30CM	UN	0,0001	19,75	0,002
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,009	5,65	0,0509
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0008	197	0,1576
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,2036	2,5	0,509
Total				340,8243

Preço de Custo				356,7443
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				356,7443


Item: 08209/ORSE CZ9047

Serviço: MISTURADOR DE COZINHA ARTICULADO P/ PAREDE, TUBO,

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,34	6,41	2,1794
02696/SINAP - I ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,34	9,51	3,2334
Total				5,4128

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0542	2,35	0,1274
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0692	4,5	0,3114
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,001	48	0,048
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0006	5	0,003
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0001	6,5	0,0007
04729/ORSE - MARRETA	UN	0	15,39	0
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI	UN	0,0001	98,04	0,0098
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0016	8,79	0,0141
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0006	32,85	0,0197
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0002	27,38	0,0055
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0004	11,58	0,0046
11253/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	UN	0,0004	9,12	0,0036
11254/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	UN	0,0002	12,3	0,0025
11255/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	UN	0,0002	18,67	0,0037
11256/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	UN	0,0001	33,65	0,0034
11257/ORSE - TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"	UN	0,0001	25	0,0025
00981/ORSE - FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,3	0,17	0,051
08292/ORSE - TORNEIRA COM MISTURADOR PARA COZINHA, DE PARED	UN	1	146,66	146,66



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,003	80	0,24
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,003	1,6	0,0048
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0012	32,98	0,0396
10592/ORSE - LIMA CHATA 1 1/2"	UN	0	8,68	0
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0001	17,29	0,0017
10593/ORSE - PRAIO SIMPLES 30CM	UN	0	19,75	0
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,003	5,65	0,017
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0002	197	0,0394
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,0692	2,5	0,173
Total				147,7864
Preço de Custo				153,1992
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				153,1992

Item: 89957

CL1035

Serviço: PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE


Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,56216	8,18	12,7785
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	3,09226	10,88	33,6438
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0544416	13,84	0,7535
Total				47,1758

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,02505	43,45	1,0884
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,007383	70	0,5168
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0134978	5,82	0,0786
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AC(PAR		0,0577815	47,28	2,7319
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0577815	12,8	0,7396
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0577815	9,85	0,5691
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0134978	93,94	1,268
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,8344942	0,44	1,2472
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0134978	16	0,216
03524 - JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	1	5,36	5,36
03529 - JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1,18	0,52	0,6136
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (CO UN		0,43897	0,75	0,3292
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0577815	8,86	0,5119
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02812	37,73	1,061
07139 - TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	0,89	0,91	0,8099
09868 - TUBO PVC, SOLD AVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,27054	2,59	5,8807
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		4,7088616	1,62	7,6284
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		4,7088616	0,82	3,8613
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		4,7088616	0,09	0,4238
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		4,7088616	0,04	0,1884
Total				35,1238

Preço de Custo

82,2996



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 82,2996

Item: 89959 CL1036
Serviço: PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,82636	8,18	14,9396
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	3,74971	10,88	40,7968
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0684336	13,84	0,9471
Total				56,6835


Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
21114 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	0,25027	12,19	3,0508
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,0092805	70	0,6496
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0161706	5,82	0,0941
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0692626	47,28	3,2747
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0692626	12,8	0,8866
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0692626	9,85	0,6822
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0161706	93,94	1,5191
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,5629857	0,44	1,5677
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0161706	16	0,2587
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0692626	8,86	0,6137
21124 - TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR M		2,85409	11,43	32,6222
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		5,6445036	1,62	9,1441
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		5,6445036	0,82	4,6285
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		5,6445036	0,09	0,508
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		5,6445036	0,04	0,2258
38679 - JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QU UN		2,56	3,24	8,2944
38681 - JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM UN		0,67	11,55	7,7385
38680 - TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE UN		0,83	3,74	3,1042
Total				78,8629

Preço de Custo 135,5464
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 135,5464

Item: INST-ESG-010 CZ9048
Serviço: PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE
Unid: PT

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
INST-ESG-010 - PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO :PT		1	60,33	60,33
Total				60,33

Preço de Custo 60,33
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 60,33



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: 86958

CU0993

Serviço: MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", RE

Unid: UN

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
13333 - GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDAD	UN	0,0000248	127.782,66	3,169
Total				3,169

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06160 - SOLDADOR	H	0,3	10,88	3,264
Total				3,264

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00087	5,82	0,0051
00559 - BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E M		0,96	11	10,56
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0036812	47,28	0,174
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0036812	12,8	0,0471
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0036812	9,85	0,0363
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00087	93,94	0,0817
10999 - ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00: WI 613) D = 4MM (SOLDA EL KG		0,08	14,07	1,1256
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00087	16	0,0139
04229 - GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,0015	24,88	0,0373
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0036812	8,86	0,0326
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,5	2,88	1,44
04227 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESAD L		0,004	16,95	0,0678
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,3	1,62	0,486
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,3	0,82	0,246
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,09	0,027
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,04	0,012
Total				14,3924

Preço de Custo				20,8254
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				20,8254

Item: 40780


CH0088

Serviço: REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE

Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04750 - PEDREIRO	H	0,3	10,88	3,264
06111 - SERVENTE	H	0,2	7,02	1,404
Total				4,668

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00134 - GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	0,15	1,22	0,183
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00145	5,82	0,0084
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0061354	47,28	0,2901



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)


12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN	0,0061354	12,8	0,0785
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	0,0061354	9,85	0,0604
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN	0,00145	93,94	0,1362
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG	0,15	0,44	0,066
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN	0,00145	16	0,0232
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR	0,0061354	8,86	0,0544
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H	0,5	1,62	0,81
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H	0,5	0,82	0,41
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H	0,5	0,09	0,045
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H	0,5	0,04	0,02
Total			2,1852

Preço de Custo			6,8532
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			6,8532

Item: 02197/ORSE CZ9049
Serviço: REVEST.CERÂMICO PARA PISO OU P PAREDE, GAIL, RETIFICADO 30X30
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,0315	6,41	0,2019
00068/ORSE - SERVENTE	H	0,7	6,41	4,487
00066/ORSE - PEDREIRO	H	0,45	9,51	4,2795
Total				8,9684

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,003	2,35	0,0071
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0032	4,5	0,0144
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0	48	0
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0	5	0
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0	6,5	0
04729/ORSE - MARRETA	UN	0	15,39	0
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI UN	UN	0	98,04	0
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR	PAR	0,0001	8,79	0,0009
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR	PAR	0	32,85	0
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0	27,38	0
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0	11,58	0
02684/ORSE - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA, AC-II OU KG	KG	3,78	1,13	4,2714
02540/ORSE - REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÁ KG	KG	0,35	2,9	1,015
00568/ORSE - CERÂMICA ESTRUDADA 30 X 30CM (GAIL -AREIA RETIFICA M2	M2	1,05	170	178,5
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0001	80	0,008
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0001	1,6	0,0002
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0001	32,98	0,0033
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0	17,29	0
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0001	5,65	0,0006
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS CJ	CJ	0	197	0
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN	P UN	0,0032	2,5	0,008
Total				183,8289



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Preço de Custo		192,7973
Bonificação	0,00%	0
Preço de Venda		192,7973

Item: PIS-REJ-005 CZ9050
Serviço: REJUNTAMENTO EPÓXI
Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
PIS-REJ-005 - REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	1	31,92	31,92
Total				31,92

Preço de Custo		31,92
Bonificação	0,00%	0
Preço de Venda		31,92

Item: REV-PAS-005 CZ9051
Serviço: REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO
Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
REV-PAS-005 - REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), AS M2		1	186,17	186,17
Total				186,17

Preço de Custo		186,17
Bonificação	0,00%	0
Preço de Venda		186,17

Item: C4067 CZ9052
Serviço: GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2391 - PEDREIRO	H	1,5	6,49	9,735
I2543 - SERVENTE	H	2	4,42	8,84
Total				18,575

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	11,725	0,5	5,8625
I1229 - GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm	M2	1,05	240	252
I7890 - REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,25	2,59	0,6475
I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,0304	46	1,3984
Total				259,9084

Preço de Custo		278,4834
Bonificação	0,00%	0
Preço de Venda		278,4834



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: 10652/ORSE

CZ9054

Serviço: FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE

Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
11332/ORSE - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM M ²		1	65	65
Total				65
Preço de Custo				65
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				65

Item: 09795/ORSE

CZ9055

Serviço: GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 15 X 2.5 CM -

Unid: UN


Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,15	6,41	0,9615
Total				0,9615

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0141	2,35	0,0331
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0153	4,5	0,0689
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0002	48	0,0096
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0001	5	0,0005
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0	6,5	0
04729/ORSE - MARRETA	UN	0	15,39	0
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI	UN	0	98,04	0
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0003	8,79	0,0026
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0001	32,85	0,0033
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0	27,38	0
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0001	11,58	0,0012
09008/ORSE - GRELHA P/RALO QUADRADO EM FERRO FUNDIDO 35X3	UN	1	46,5	46,5
10170/ORSE - GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 15 X 2.5	CI	1	600	600
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0007	80	0,056
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0007	1,6	0,0011
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0003	32,98	0,0099
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0	17,29	0
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0007	5,65	0,004
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0001	197	0,0197
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P	UN	0,0153	2,5	0,0383
Total				646,7482
Preço de Custo				647,7097
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				647,7097

Item: C2284

CZ9056

Serviço: SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2391 - PEDREIRO	H	0,5	6,49	3,245
I2543 - SERVENTE	H	0,288	4,42	1,273
Total				4,518

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	1,387	0,5	0,6935
I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,0046208	46	0,2126
I1880 - SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1	42,55	42,55
I0441 - CAL HIDRATADA	KG	0,6916	0,67	0,4634
Total				43,9195


Preço de Custo				48,4375
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				48,4375

Item: 09071/ORSE CZ9058
Serviço: PORTA ENROLAR EM CHAPA GALVANIZADA 22MM EM PERFIL
Unid: M2

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04174/ORSE - DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:14 UN		0	9,9	0
Total				0

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,864	6,41	5,5382
04750/SINAP - I PEDREIRO	H	0,8	9,51	7,608
Total				13,1462

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
11477 - FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - CJ		0,2	594,43	118,886
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1336	2,35	0,314
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1693	4,5	0,7619
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0025	48	0,12
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0013	5	0,0065
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0002	6,5	0,0013
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0001	15,39	0,0015
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACIUN		0,0002	98,04	0,0196
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0037	8,79	0,0325
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR		0,0013	32,85	0,0427
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0004	27,38	0,011
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,001	11,58	0,0116
04722/ORSE - COLHER DE PEDREIRO	UN	0,0003	6	0,0018
09358/ORSE - PORTA ENROLAR EM CHAPA GALVANIZADA 22MM EM M2		1	529,45	529,45
11243/ORSE - MARTELO SEM UNHA	UN	0,0001	16,07	0,0016
11245/ORSE - DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	UN	0,0006	11,75	0,0071
11246/ORSE - ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ	UN	0,0006	7,35	0,0044



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)


11247/ORSE - SERRA MÁRMORE	UN	0,0001	250	0,025
11264/ORSE - MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	UN	0,0002	12,5	0,0025
11265/ORSE - MARTELO DE BORRACHA COM CABO	UN	0,0003	14,1	0,0042
00370/SINAP - I AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,0173	52	0,8996
01379/SINAP - I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,2352	0,48	3,4729
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0075	80	0,6
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0075	1,6	0,012
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0029	32,98	0,0956
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0002	17,29	0,0035
10282/ORSE - REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	UN	0,0002	19,8	0,004
10789/ORSE - NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA	UN	0,0002	6,6	0,0013
10790/ORSE - PRUMO DE FACE	UN	0,0001	16,5	0,0017
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0075	5,65	0,0424
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0006	197	0,1182
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,1693	2,5	0,4233
Total				655,3797
Preço de Custo				668,5259
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				668,5259

Item: CZ9061
Serviço: PORTA ALUMINIO CORRER C/ BANDE BASC.E TELA MOSQUETEIRO 96X250
Unid: UN

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04174/ORSE - DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:14 UN		0,0020364	9,9	0,0202
Total				0,0202

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8	8,18	6,544
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	0,8	10,73	8,584
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,041616	13,84	0,576
04750 - PEDREIRO	H	0,44	10,88	4,7872
06110 - SERRALHEIRO	H	0,8	10,28	8,224
06111 - SERVENTE	H	1,28	7,02	8,9856
06111/SINAP - I SERVENTE	H	3,048192	6,41	19,5389
04750/SINAP - I PEDREIRO	H	2,016	9,51	19,1722
Total				76,4119

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,00576	70	0,4032
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,011948	5,82	0,0695
00581 - BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25	M2	0,4	572,67	229,068
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0510664	47,28	2,4144
00599 - CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	M2	0,4	496,85	198,74
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,385104	0,6	0,2311
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0510664	12,8	0,6536
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0510664	9,85	0,503



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,011948	93,94	1,1224
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,476192	0,44	0,6495
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,011948	16	0,1912
11482 - FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ PORTA CORRER INTERNA CHA CJ		1	77,94	77,94
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0510664	8,86	0,4524
10936 - TELA METAL REFORCADA FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUAC M2		0,4	44,49	17,796
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		4,161616	1,62	6,7418
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		4,161616	0,82	3,4125
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		4,161616	0,09	0,3745
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		4,161616	0,04	0,1665
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,4187232	2,35	0,984
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,5154912	4,5	2,3197
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0074592	48	0,358
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,004032	5	0,0202
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0008064	6,5	0,0052
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0004032	15,39	0,0062
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI UN		0,0006048	98,04	0,0593
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0114912	8,79	0,101
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR		0,004032	32,85	0,1325
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,001008	27,38	0,0276
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,003024	11,58	0,035
04722/ORSE - COLHER DE PEDREIRO	UN	0,0008064	6	0,0048
11243/ORSE - MARTELO SEM UNHA	UN	0,0002016	16,07	0,0032
11245/ORSE - DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	UN	0,0014112	11,75	0,0166
11246/ORSE - ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ	UN	0,0014112	7,35	0,0104
11247/ORSE - SERRA MÁRMORE	UN	0,0002016	250	0,0504
11264/ORSE - MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	UN	0,0004032	12,5	0,005
11265/ORSE - MARTELO DE BORRACHA COM CABO	UN	0,0008064	14,1	0,0114
00370/SINAP - I AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETM3		0,0064512	52	0,3355
01379/SINAP - I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,7349056	0,48	1,3128
01799/ORSE - PORTA DE ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR PRETA, M2		2,016	291,66	587,9866
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0229824	80	1,8386
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0229824	1,6	0,0368
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,009072	32,98	0,2992
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0006048	17,29	0,0105
10282/ORSE - REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	UN	0,0004032	19,8	0,008
10789/ORSE - NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA	UN	0,0004032	6,6	0,0027
10790/ORSE - PRUMO DE FACE	UN	0,0002016	16,5	0,0033
11059 - PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DEALUMINIO	KG	50	4,66	233
11373 - VIDRO LAMINADO, INCOLOR, COM 6MM DE ESPESSURA, COLO(M2		0,4	108,4	43,36
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0229824	5,65	0,1299
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS CJ		0,002016	197	0,3972
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,5154912	2,5	1,2887
Total				1415,0899

Preço de Custo

1491,522


Bonificação

0,00%

0

Preço de Venda

1491,522



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: CZ9064
Serviço: JANELA BASCULANTE ALUM. PINTUR ELETROST. 1,40X80 VIDRO LAMIND
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,1165248	13,84	1,6127
04750 - PEDREIRO	H	1,232	10,88	13,4042
06110 - SERRALHEIRO	H	2,24	10,28	23,0272
06111 - SERVENTE	H	3,584	7,02	25,1597
Total				63,2038

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,016128	70	1,129
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0204624	5,82	0,1191
00581 - BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25	M2	1,12	572,67	641,3904
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0880126	47,28	4,1612
00599 - CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	M2	1,12	496,85	556,472
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,0782912	0,6	0,647
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN	UN	0,0880126	12,8	1,1266
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	UN	0,0880126	9,85	0,8669
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0204624	93,94	1,9222
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,1333376	0,44	1,8187
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0204624	16	0,3274
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0880126	8,86	0,7798
10936 - TELA METAL REFORCADA FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUAD M2		1,12	44,49	49,8288
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		7,1725248	1,62	11,6195
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		7,1725248	0,82	5,8815
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		7,1725248	0,09	0,6455
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		7,1725248	0,04	0,2869
11059 - PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DEALUMINIO	KG	20	4,66	93,2
11373 - VIDRO LAMINADO, INCOLOR, COM 6MM DE ESPESSURA, COLO(M2		1,12	108,4	121,408
Total				1493,6305

Preço de Custo				1556,8343
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				1556,8343

Item: 17.014.0010-0 CZ9066
Serviço: PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO
Unid: KG

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
11058 - PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DEFERRO	KG	1	3,98	3,98
Total				3,98

Preço de Custo				3,98
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				3,98



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: C1869

CZ9067

Serviço: PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2391 - PEDREIRO	H	0,5	6,49	3,245
I2543 - SERVENTE	H	0,288	4,42	1,273
Total				4,518

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	1,387	0,5	0,6935
I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,0046208	46	0,2126
I0441 - CAL HIDRATADA	KG	0,6916	0,67	0,4634
I1610 - PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1	42,55	42,55
Total				43,9195

Preço de Custo				48,4375
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				48,4375

Item: 01928/ORSE


CZ9068

Serviço: REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA DE AÇO OXIDADA

Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,8	6,41	5,128
02700/SINAP - I MONTADOR	H	0,8	11,42	9,136
Total				14,264

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1276	2,35	0,2999
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1628	4,5	0,7326
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0024	48	0,1152
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0012	5	0,006
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0002	6,5	0,0013
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0001	15,39	0,0015
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACIO	UN	0,0002	98,04	0,0196
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0036	8,79	0,0316
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0012	32,85	0,0394
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0004	27,38	0,011
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,001	11,58	0,0116
00576/ORSE - CHAPA AÇO OXIDADA, DIMENSÃO 2,0 X 1,0M	M2	1	250	250
11270/ORSE - MARTELO DE SOLDA DO TIPO PICARETA, CABO DE MADEIRA	UN	0,0002	29,04	0,0058
11271/ORSE - TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTEÇÃO 22 X225MM	UN	0,0001	30,36	0,003
11272/ORSE - ALICATE CLIMPADOR (CRIPADOR)	UN	0,0001	46,2	0,0046
11273/ORSE - ESQUADRO DE ALUMÍNIO PARA SOLDAGEM DE PEÇAS,	UN	0,0002	7,6	0,0015
11274/ORSE - GRAMPO DE DE APERTO RÁPIDO 16" REF. 60987 BELTOOL	UN	0,0002	8,25	0,0017
11275/ORSE - ALICATE DE PRESSÃO 11"	UN	0,0002	15,9	0,0032
11276/ORSE - ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA TIPO U, PARA APERTAR	UN	0,0002	71,31	0,0143



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)


11277/ORSE - ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA DE CHAPA 18" (460MM UN	0,0002	86,26	0,0173
11278/ORSE - ALICATE DIAGONAL PARA CORTE RENTE 5" A 8" UN	0,0002	10,3	0,0021
11279/ORSE - ALICATE PARA ANÉIS DE PISTÃO CAPACIDADE 50-100MM UN	0,0002	26	0,0052
11280/ORSE - CHAVE INGLESA 15" REF. 012418012 CARBOGRAFITE UN	0,0002	86,31	0,0173
11281/ORSE - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS 40 X 30 X 20CM UN	0,0006	66,48	0,0399
11282/ORSE - ESMERILHADOR ANGULAR ELÉTRICO PORTÁTIL 4 1/2" - 1C UN	0,0002	203,81	0,0408
11283/ORSE - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1" UN	0,0001	489	0,0489
11284/ORSE - CAVALETE DE FERRO Nº 1 UN	0,0002	52,03	0,0104
11285/ORSE - FONTE INVERSORA DE SOLDA WMI 140ED 220V - BAMBO UN	0,0001	649	0,0649
11286/ORSE - MACARIÇO DE SOLDA REF. CG201 CÓDIGO 010414410 CA UN	0,0002	31,8	0,0064
07333/SINAP - I ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG	0,6	32,22	19,332
10492/ORSE - CESTA BÁSICA UN	0,0072	80	0,576
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR UN	0,0072	1,6	0,0115
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30 UN	0,0028	32,98	0,0923
10788/ORSE - PÁ QUADRADA UN	0,0002	17,29	0,0035
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN	0,0072	5,65	0,0407
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS CJ	0,0006	197	0,1182
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN	0,1628	2,5	0,407
Total			272,1382
Preço de Custo			286,4022
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			286,4022

Item: 88415 CR0116
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04783 - PINTOR	H	0,054	10,88	0,5875
06111 - SERVENTE	H	0,014	7,02	0,0983
Total				0,6858

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0001972	5,82	0,0011
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AC PAR		0,0008344	47,28	0,0395
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0008344	12,8	0,0107
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0008344	9,85	0,0082
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN		0,0001972	93,94	0,0185
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN		0,0001972	16	0,0032
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0008344	8,86	0,0074
06085 - SELADOR ACRILICO L		0,16	10,94	1,7504
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,068	1,62	0,1102
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,068	0,82	0,0558
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,068	0,09	0,0061
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,068	0,04	0,0027
Total				2,0138

Preço de Custo 2,6996



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 2,6996

Item: PIN-TEX-005 CZ9070

Serviço: TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO

Unid: M2

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
PIN-TEX-005 - TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO	M2	1	16,44	16,44
Total				16,44

Preço de Custo 16,44
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 16,44

Item: C2311 CZ9071

Serviço: TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COMPL C/ SIFÃO E VALVULA

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0043 - AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	4,77	14,31
I2320 - ENCANADOR	H	3	6,49	19,47
Total				33,78

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0851 - CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1	21,63	21,63
I1180 - FITA DE VEDAÇÃO	M	0,75	0,38	0,285
I1862 - SIFÃO CROMADO 1 1/4 X2	UN	1	86	86
I1935 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1	387	387
I2271 - VÁLVULA DE METAL 1 1/4	UN	1	28,73	28,73
Total				523,645

Preço de Custo 557,425
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 557,425

Item: MET-TOR-040 CZ9072


Serviço: TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152

Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
MET-TOR-040 - TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152	UN	1	71,24	71,24
Total				71,24

Preço de Custo 71,24
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 71,24

Item: C0223 CZ9073



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Serviço: ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS 2,10X01,20X0,50)m

Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0122 - ARMARIO DE ACO P/ UTENSILIOS (1,90X0,9X0,5)M	UN	1	492	492
Total				492

Preço de Custo				492
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				492

Item: 18.016.0015-0 CZ9102

Serviço: COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
01968 - MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H		3,09	15,8	48,822
01999 - MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSI' H		3,09	11,49	35,5041
Total				84,3261

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
03822 - COIFA DE ACO INOXIDAVEL, CHAPA 18/304, INCLUINDO 3,00M D UN		1	5.223,10	5223,1
Total				5223,1

Preço de Custo				5307,4261
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				5307,4261

Item: 83467 CJ0430

Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA -

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,53	7,77	4,1181
02436 - ELETRICISTA	H	0,53	10,88	5,7664
Total				9,8845

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,003074	5,82	0,0179
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,013007	47,28	0,615
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,013007	12,8	0,1665
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,013007	9,85	0,1281
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,003074	93,94	0,2888
07560 - CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V	UN	1	15,39	15,39
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,003074	16	0,0492
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,013007	8,86	0,1152
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		1,06	1,62	1,7172
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		1,06	0,82	0,8692
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		1,06	0,09	0,0954



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,06 0,04 0,0424
Total 19,4949

Preço de Custo 29,3794
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 29,3794

Item: 83566 CJ0433
Serviço: TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA -
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,2	7,77	1,554
02436 - ELETRICISTA	H	0,2	10,88	2,176
Total				3,73

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00116	5,82	0,0068
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOPAR		0,0049083	47,28	0,2321
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0049083	12,8	0,0628
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0049083	9,85	0,0483
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00116	93,94	0,109
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00116	16	0,0186
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0049083	8,86	0,0435
07529 - TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE UN		1	16,13	16,13
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,4	1,62	0,648
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,4	0,82	0,328
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,4	0,09	0,036
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,4	0,04	0,016
Total				17,6791


Preço de Custo 21,4091
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 21,4091

Item: ELE-TOM-025 CZ9075
Serviço: TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA
Unid: CJ

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-TOM-025 - TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	CJ	1	21,27	21,27
Total				21,27

Preço de Custo 21,27
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 21,27

Item: ELE-CXS-030 CZ9076
Serviço: CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA,



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-CXS-030 - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA AP. UN		1	70,15	70,15
Total				70,15
Preço de Custo				70,15
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				70,15

Item: 00561/ORSE CZ9077

Serviço: LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W,

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	1	6,41	6,41
02436/SINAP - I ELETRICISTA	H	1	9,51	9,51
Total				15,92

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1595	2,35	0,3748
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,2036	4,5	0,9162
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,003	48	0,144
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0016	5	0,008
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0003	6,5	0,002
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0001	15,39	0,0015
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI UN		0,0002	98,04	0,0196
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0046	8,79	0,0404
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA/ PAR		0,0015	32,85	0,0493
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0004	27,38	0,011
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0012	11,58	0,0139
01913/ORSE - REATOR ELETRÔNICO FATOR DE POTÊNCIA 0,95 P/ LÂMI UN		1	16	16
02052/ORSE - SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE UN		4	0,5	2
11240/ORSE - ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	0,0002	17,95	0,0036
11241/ORSE - ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	UN	0,0002	49,1	0,0098
11242/ORSE - CHAVE INGLESA 12"	UN	0,0001	32,6	0,0033
03754/SINAP - I LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2	4,19	8,38
12239/SINAP - I LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 2 LAM UN		1	15,41	15,41
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,009	80	0,72
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,009	1,6	0,0144
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0036	32,98	0,1187
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0002	17,29	0,0035
10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM	UN	0,0002	10,95	0,0022
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,009	5,65	0,0509
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0008	197	0,1576
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,2036	2,5	0,509
Total				44,9637

Preço de Custo 60,8837



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 60,8837

Item: ELE-CON-015 CZ9078
Serviço: CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-CON-015 - CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO R UN		1	19,62	19,62
Total				19,62

Preço de Custo 19,62
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 19,62

Item: C4562 CZ9079
Serviço: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I8442 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's UN		1	106,63	106,63
Total				106,63

Preço de Custo 106,63
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 106,63

Item: 72261 CJ0033
Serviço: TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,3	7,77	2,331
02436 - ELETRICISTA	H	0,3	10,88	3,264
Total				5,595

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00174	5,82	0,0101
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AC(PAR		0,0073625	47,28	0,3481
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0073625	12,8	0,0942
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0073625	9,85	0,0725
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN		0,00174	93,94	0,1635
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN		0,00174	16	0,0278
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0073625	8,86	0,0652
01537 - TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 UN		1	4,77	4,77
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,6	1,62	0,972
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,6	0,82	0,492
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,6	0,09	0,054
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,6	0,04	0,024



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Total 7,0934

Preço de Custo 12,6884
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 12,6884

Item: ELE-DIS-007 CZ9080
Serviço: DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-DIS-007 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, [UN		1	13,13	13,13
Total				13,13

Preço de Custo 13,13
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 13,13

Item: ELE-DIS-008 CZ9081
Serviço: DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-DIS-008 - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, [UN		1	12,45	12,45
Total				12,45

Preço de Custo 12,45
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 12,45


Item: ELE-DIS-078 CZ9082
Serviço: DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-DIS-078 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 2 UN		1	60,75	60,75
Total				60,75

Preço de Custo 60,75
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 60,75

Item: ELE-DIS-084 CZ9083
Serviço: DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-DIS-084 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 7 UN		1	74,21	74,21
Total				74,21



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Preço de Custo				74,21
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				74,21

Item: C4530 CZ9084
Serviço: DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0037 - AJUDANTE	H	0,6	4,77	2,862
I2312 - ELETRICISTA	H	0,6	6,49	3,894
Total				6,756

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I8365 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	136,02	136,02
Total				136,02

Preço de Custo				142,776
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				142,776

Item: 10251/ORSE CZ9085
Serviço: QDAR-03 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
11020/ORSE - QDAR-03 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,	UN	1	2.132,49	2132,49
Total				2132,49


Preço de Custo				2132,49
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				2132,49

Item: 09529/ORSE CZ9086
Serviço: PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS COM
Unid: UN

Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04174/ORSE - DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:14UN		0,0010101	9,9	0,01
Total				0,01

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	3,108	6,41	19,9223
04750/SINAP - I PEDREIRO	H	1	9,51	9,51
02436/SINAP - I ELETRICISTA	H	2	9,51	19,02
Total				48,4523

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
-----------	------	------	----------------	-------------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015


BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,4887	2,35	1,1484
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,6218	4,5	2,7981
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0092	48	0,4416
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0049	5	0,0245
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0009	6,5	0,0059
04729/ORSE - MARRETA	UN	0,0003	15,39	0,0046
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI	UN	0,0006	98,04	0,0588
12892/SINAP - I LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,014	8,79	0,1231
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0047	32,85	0,1544
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0,0012	27,38	0,0329
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0037	11,58	0,0428
04722/ORSE - COLHER DE PEDREIRO	UN	0,0004	6	0,0024
11243/ORSE - MARTELO SEM UNHA	UN	0,0001	16,07	0,0016
11245/ORSE - DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	UN	0,0007	11,75	0,0082
11246/ORSE - ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ	UN	0,0007	7,35	0,0051
11247/ORSE - SERRA MÁRMORE	UN	0,0001	250	0,025
11264/ORSE - MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	UN	0,0002	12,5	0,0025
11265/ORSE - MARTELO DE BORRACHA COM CABO	UN	0,0004	14,1	0,0056
01379/SINAP - I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,914	0,48	2,3587
11240/ORSE - ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	0,0004	17,95	0,0072
11241/ORSE - ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	UN	0,0004	49,1	0,0196
11242/ORSE - CHAVE INGLESA 12"	UN	0,0002	32,6	0,0065
00367/SINAP - I AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FR M3		0,0328	57	1,8696
01106/SINAP - I CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	4,914	0,63	3,0958
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0275	80	2,2
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0275	1,6	0,044
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,011	32,98	0,3628
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0,0006	17,29	0,0104
10282/ORSE - REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	UN	0,0002	19,8	0,004
10789/ORSE - NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA	UN	0,0002	6,6	0,0013
10790/ORSE - PRUMO DE FACE	UN	0,0001	16,5	0,0017
10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM	UN	0,0004	10,95	0,0044
09741/ORSE - PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS	UN	1	2.824,44	2824,44
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0275	5,65	0,1554
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0024	197	0,4728
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS PUN		0,6218	2,5	1,5545
Total				2841,4942

Preço de Custo				2889,9565
Bonificação		0,00%		0
Preço de Venda				2889,9565

Item: 83440 CJ0406
Serviço: CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,15	7,77	1,1655
02436 - ELETRICISTA	H	0,15	10,88	1,632



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Total 2,7975

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00087	5,82	0,0051
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0036812	47,28	0,174
02556 - CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV"	UN	1	1,12	1,12
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM I	UN	0,0036812	12,8	0,0471
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	UN	0,0036812	9,85	0,0363
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00087	93,94	0,0817
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00087	16	0,0139
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0036812	8,86	0,0326
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,3	1,62	0,486
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,3	0,82	0,246
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,09	0,027
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,04	0,012
Total				2,2817


Preço de Custo 5,0792
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 5,0792

Item: 83442 CJ0407
Serviço: CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,15	7,77	1,1655
02436 - ELETRICISTA	H	0,15	10,88	1,632
Total				2,7975

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00087	5,82	0,0051
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0036812	47,28	0,174
02557 - CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV"	UN	1	1,87	1,87
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM I	UN	0,0036812	12,8	0,0471
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	UN	0,0036812	9,85	0,0363
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00087	93,94	0,0817
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00087	16	0,0139
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0036812	8,86	0,0326
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,3	1,62	0,486
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,3	0,82	0,246
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,09	0,027
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,04	0,012
Total				3,0317

Preço de Custo 5,8292
Bonificação 0,00% 0
Preço de Venda 5,8292



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: 83388

CJ0403

Serviço: CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,15	7,77	1,1655
02436 - ELETRICISTA	H	0,15	10,88	1,632
Total				2,7975

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00087	5,82	0,0051
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0036812	47,28	0,174
01871 - CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	1	5,22	5,22
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0036812	12,8	0,0471
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0036812	9,85	0,0363
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00087	93,94	0,0817
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00087	16	0,0139
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0036812	8,86	0,0326
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,3	1,62	0,486
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,3	0,82	0,246
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,09	0,027
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,3	0,04	0,012
Total				6,3817

Preço de Custo				9,1792
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				9,1792

Item: C2494

CZ9087

Serviço: TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA)

Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2312 - ELETRICISTA	H	0,75	6,49	4,8675
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,75	4,77	3,5775
Total				8,445

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2120 - TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FEMEA)	UN	1	43,59	43,59
Total				43,59


Preço de Custo				52,035
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				52,035

Item: 74252/001

CJ0030

Serviço: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL

Unid: M



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,3	7,77	2,331
02436 - ELETRICISTA	H	0,3	10,88	3,264
Total				5,595

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00174	5,82	0,0101
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0073625	47,28	0,3481
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0073625	12,8	0,0942
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0073625	9,85	0,0725
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00174	93,94	0,1635
02685 - ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	M	1,1	3,57	3,927
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00174	16	0,0278
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0073625	8,86	0,0652
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,6	1,62	0,972
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,6	0,82	0,492
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,6	0,09	0,054
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,6	0,04	0,024
Total				6,2504

Preço de Custo				11,8454
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				11,8454

Item: 00362/ORSE CZ9088
Serviço: CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,1	6,41	0,641
02436/SINAP - I ELETRICISTA	H	0,1	9,51	0,951
Total				1,592

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0159	2,35	0,0374
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0204	4,5	0,0918
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0004	48	0,0192
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0002	5	0,001
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0	6,5	0
04729/ORSE - MARRETA	UN	0	15,39	0
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI UN		0	98,04	0
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0004	8,79	0,0035
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR		0,0002	32,85	0,0066
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0	27,38	0
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0002	11,58	0,0023
11240/ORSE - ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	0	17,95	0
11241/ORSE - ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	UN	0	49,1	0
11242/ORSE - CHAVE INGLESA 12"	UN	0	32,6	0
01885/SINAP - I CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	1	1,87	1,87



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,001	80	0,08
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,001	1,6	0,0016
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0004	32,98	0,0132
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0	17,29	0
10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM	UN	0	10,95	0
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,001	5,65	0,0057
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0	197	0
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,0204	2,5	0,051
Total				2,1833
Preço de Custo				3,7753
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				3,7753

Item: 83407 CJ0376
Serviço: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL
Unid: M


Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,45	7,77	3,4965
02436 - ELETRICISTA	H	0,45	10,88	4,896
Total				8,3925

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00261	5,82	0,0152
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0110437	47,28	0,5221
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0110437	12,8	0,1414
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0110437	9,85	0,1088
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00261	93,94	0,2452
02684 - ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4, SEM LUVA	M	1,1	5,29	5,819
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00261	16	0,0418
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0110437	8,86	0,0978
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,9	1,62	1,458
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,9	0,82	0,738
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,9	0,09	0,081
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,9	0,04	0,036
Total				9,3043

Preço de Custo				17,6968
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				17,6968

Item: 00363/ORSE CZ9089
Serviço: CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,13	6,41	0,8333
02436/SINAP - I ELETRICISTA	H	0,13	9,51	1,2363



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Total 2,0696

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0207	2,35	0,0486
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0264	4,5	0,1188
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0004	48	0,0192
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0002	5	0,001
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0	6,5	0
04729/ORSE - MARRETA	UN	0	15,39	0
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACIO	UN	0	98,04	0
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,0006	8,79	0,0053
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0,0002	32,85	0,0066
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0	27,38	0
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0002	11,58	0,0023
11240/ORSE - ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	0	17,95	0
11241/ORSE - ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	UN	0	49,1	0
11242/ORSE - CHAVE INGLESA 12"	UN	0	32,6	0
01884/SINAP - I CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	1	3,12	3,12
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0012	80	0,096
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0012	1,6	0,0019
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0004	32,98	0,0132
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0	17,29	0
10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM	UN	0	10,95	0
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0012	5,65	0,0068
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0002	197	0,0394
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,0264	2,5	0,066
Total				3,5451

Preço de Custo				5,6147
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				5,6147


Item: 55865 CJ0007

Serviço: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL

Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,45	7,77	3,4965
02436 - ELETRICISTA	H	0,45	10,88	4,896
Total				8,3925

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00261	5,82	0,0152
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC	PAR	0,0110437	47,28	0,5221
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM	UN	0,0110437	12,8	0,1414
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D	UN	0,0110437	9,85	0,1088
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00261	93,94	0,2452
02680 - ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2, SEM LUVA	M	1,1	6,61	7,271
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00261	16	0,0418



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0110437	8,86	0,0978
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,9	1,62	1,458
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,9	0,82	0,738
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,9	0,09	0,081
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,9	0,04	0,036
Total				10,7563


Preço de Custo				19,1488
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				19,1488

Item: 00364/ORSE CZ9090
Serviço: CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM
Unid: UN

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111/SINAP - I SERVENTE	H	0,2	6,41	1,282
02436/SINAP - I ELETRICISTA	H	0,2	9,51	1,902
Total				3,184

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02378/ORSE - VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0319	2,35	0,075
00158/ORSE - ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,0408	4,5	0,1836
00941/ORSE - FARDAMENTO	UN	0,0006	48	0,0288
01651/ORSE - ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0004	5	0,002
04728/ORSE - TALHADEIRA	UN	0,0001	6,5	0,0007
04729/ORSE - MARRETA	UN	0	15,39	0
02711/SINAP - I CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACI UN	UN	0	98,04	0
12892/SINAP - I LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	0,001	8,79	0,0088
12893/SINAP - I BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR	PAR	0,0003	32,85	0,0099
12894/SINAP - I CAPA P/ CHUVA	UN	0	27,38	0
12895/SINAP - I CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	0,0002	11,58	0,0023
11240/ORSE - ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	0	17,95	0
11241/ORSE - ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	UN	0	49,1	0
11242/ORSE - CHAVE INGLESA 12"	UN	0	32,6	0
01874/SINAP - I CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"	UN	1	4,29	4,29
10492/ORSE - CESTA BÁSICA	UN	0,0018	80	0,144
10596/ORSE - PROTETOR AURICULAR	UN	0,0018	1,6	0,0029
10599/ORSE - PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,0008	32,98	0,0264
10788/ORSE - PÁ QUADRADA	UN	0	17,29	0
10579/ORSE - CHAVE DE FENDA 30 CM	UN	0	10,95	0
10362/ORSE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0018	5,65	0,0102
10517/ORSE - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	CJ	0,0002	197	0,0394
10761/ORSE - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS P UN		0,0408	2,5	0,102
Total				4,926

Preço de Custo				8,11
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				8,11



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Item: C3482
Serviço: TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2
Unid: UN

CZ9091

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2312 - ELETRICISTA	H	0,1	6,49	0,649
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	4,77	0,477
Total				1,126

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I6160 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	UN	1	0,17	0,17
Total				0,17

Preço de Custo				1,296
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				1,296

Item: C3483
Serviço: TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2
Unid: UN

CZ9092

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2312 - ELETRICISTA	H	0,1	6,49	0,649
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	4,77	0,477
Total				1,126

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I6161 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	UN	1	0,32	0,32
Total				0,32

Preço de Custo				1,446
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				1,446

Item: 10620/ORSE
Serviço: PARAFUSO COM BUCHA S-8 (FORNECIMENTO)
Unid: UN


CZ9093

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
01689/ORSE - PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM	CJ	1	0,42	0,42
Total				0,42

Preço de Custo				0,42
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				0,42

Item: SPDA-ABR-005
Serviço: ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA

CZ9094



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
SPDA-ABR-005 - ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA	UN	1	2,85	2,85
Total				2,85

Preço de Custo				2,85
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				2,85

Item: 83421 CJ0390

Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2

Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,09	7,77	0,6993
02436 - ELETRICISTA	H	0,09	10,88	0,9792
Total				1,6785

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,000522	5,82	0,003
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0022087	47,28	0,1044
00995 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 M		1	9,85	9,85
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0022087	12,8	0,0283
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0022087	9,85	0,0218
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,000522	93,94	0,049
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,000522	16	0,0084
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0022087	8,86	0,0196
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,18	1,62	0,2916
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,18	0,82	0,1476
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,18	0,09	0,0162
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,18	0,04	0,0072
Total				10,5471

Preço de Custo				12,2256
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				12,2256


Item: 73860/011 CJ0074

Serviço: CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A

Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02436 - ELETRICISTA	H	0,08	10,88	0,8704
06111 - SERVENTE	H	0,08	7,02	0,5616
Total				1,432

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,000464	5,82	0,0027



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR	0,0019633	47,28	0,0928
00980 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM M	1	7,25	7,25
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN	0,0019633	12,8	0,0251
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	0,0019633	9,85	0,0193
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN	0,000464	93,94	0,0436
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN	0,000464	16	0,0074
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR	0,0019633	8,86	0,0174
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H	0,16	1,62	0,2592
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH	0,16	0,82	0,1312
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H	0,16	0,09	0,0144
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H	0,16	0,04	0,0064
Total			7,8695

Preço de Custo			9,3015
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			9,3015

Item: 73860/010 CJ0073
Serviço: CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A
Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02436 - ELETRICISTA	H	0,07	10,88	0,7616
06111 - SERVENTE	H	0,07	7,02	0,4914
Total				1,253

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,000406	5,82	0,0024
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0017179	47,28	0,0812
00982 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM: M		1	4,12	4,12
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0017179	12,8	0,022
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0017179	9,85	0,0169
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN		0,000406	93,94	0,0381
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN		0,000406	16	0,0065
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5 UN		0,0112	1,13	0,0127
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0017179	8,86	0,0152
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,14	1,62	0,2268
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,14	0,82	0,1148
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,14	0,09	0,0126
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,14	0,04	0,0056
Total				4,6748

Preço de Custo			5,9278
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			5,9278

Item: 73860/009 CJ0072
Serviço: CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A
Unid: M



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02436 - ELETRICISTA	H	0,061	10,88	0,6637
06111 - SERVENTE	H	0,061	7,02	0,4282
Total				1,0919


Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0003538	5,82	0,0021
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,001497	47,28	0,0708
00981 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM: M		1	2,74	2,74
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,001497	12,8	0,0192
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,001497	9,85	0,0147
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0003538	93,94	0,0332
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0003538	16	0,0057
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5 UN		0,0112	1,13	0,0127
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,001497	8,86	0,0133
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,122	1,62	0,1976
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,122	0,82	0,1
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,122	0,09	0,011
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,122	0,04	0,0049
Total				3,2252

Preço de Custo				4,3171
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				4,3171

Item: 73860/008 CJ0071
Serviço: CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02436 - ELETRICISTA	H	0,05	10,88	0,544
06111 - SERVENTE	H	0,05	7,02	0,351
Total				0,895

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00029	5,82	0,0017
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0012271	47,28	0,058
00984 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM: M		1	1,6	1,6
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0012271	12,8	0,0157
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0012271	9,85	0,0121
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00029	93,94	0,0272
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00029	16	0,0046
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5 UN		0,0112	1,13	0,0127
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0012271	8,86	0,0109
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,1	1,62	0,162
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,1	0,82	0,082
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,1	0,09	0,009
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,1	0,04	0,004



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Total			1,9999
Preço de Custo			2,8949
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			2,8949

Item: 73860/007 CJ0070
Serviço: CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A
Unid: M

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02436 - ELETRICISTA	H	0,04	10,88	0,4352
06111 - SERVENTE	H	0,04	7,02	0,2808
Total				0,716

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,000232	5,82	0,0014
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACC PAR		0,0009817	47,28	0,0464
00983 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM M		1	1,14	1,14
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0009817	12,8	0,0126
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0009817	9,85	0,0097
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,000232	93,94	0,0218
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,000232	16	0,0037
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5 UN		0,0112	1,13	0,0127
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR		0,0009817	8,86	0,0087
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,08	1,62	0,1296
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,08	0,82	0,0656
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,08	0,09	0,0072
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,08	0,04	0,0032
Total				1,4626

Preço de Custo			2,1786
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			2,1786

Item: 21.050.0015-A CZ9095
Serviço: FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02317 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	UN	1	3,14	3,14
Total				3,14

Preço de Custo			3,14
Bonificação		0,00%	0
Preço de Venda			3,14

Item: CAB-ANI-010 CZ9096
Serviço: ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

Unid: 500 PÇ

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
CAB-ANI-010 - ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO PÇ		1	26,33	26,33
Total				26,33

Preço de Custo				26,33
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				26,33

Item: C1406 CZ9097
Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS
Unid: KG

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I2312 - ELETRICISTA	H	1,3	6,49	8,437
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3	4,77	6,201
Total				14,638

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
I0192 - BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	M	1,75	36,75	64,3125
Total				64,3125

Preço de Custo				78,9505
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				78,9505

Item: ELE-PER-070 CZ9098
Serviço: SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO
Unid: UN

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ELE-PER-070 - SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	1	4,91	4,91
Total				4,91

Preço de Custo				4,91
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				4,91

Item: 9537 CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111 - SERVENTE	H	0,14	7,02	0,9828
Total				0,9828

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,05	3,56	0,178



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,000406	5,82	0,0024
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0017179	47,28	0,0812
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0017179	12,8	0,022
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0017179	9,85	0,0169
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,000406	93,94	0,0381
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,000406	16	0,0065
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0017179	8,86	0,0152
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,14	1,62	0,2268
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,14	0,82	0,1148
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,14	0,09	0,0126
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,14	0,04	0,0056
Total				0,7201
Preço de Custo				1,7029
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				1,7029

Item: 73948/004 CU0055
Serviço: LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
06111 - SERVENTE	H	0,5	7,02	3,51
Total				3,51

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,1	3,56	0,356
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00145	5,82	0,0084
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,0061354	47,28	0,2901
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM UN		0,0061354	12,8	0,0785
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN		0,0061354	9,85	0,0604
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00145	93,94	0,1362
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00145	16	0,0232
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0061354	8,86	0,0544
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		0,5	1,62	0,81
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		0,5	0,82	0,41
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,5	0,09	0,045
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		0,5	0,04	0,02
Total				2,2922

Preço de Custo				5,8022
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				5,8022

Item: 73948/011 CU0062
Serviço: LIMPEZA PISO CERAMICO
Unid: M2

Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
-------------	------	------	----------------	-------------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COMPOSIÇÃO CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA



DATA: 25/08/2015

BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 07/2015)

06111 - SERVENTE	H	1,2	7,02	8,424
Total				8,424

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,11	3,56	0,3916
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,00348	5,82	0,0203
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACCPAR		0,014725	47,28	0,6962
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM I UN	UN	0,014725	12,8	0,1885
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO D UN	UN	0,014725	9,85	0,145
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,00348	93,94	0,3269
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,00348	16	0,0557
00013 - ESTOPA	KG	0,095	6,05	0,5748
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,014725	8,86	0,1305
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETAD H		1,2	1,62	1,944
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADCH		1,2	0,82	0,984
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		1,2	0,09	0,108
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO H		1,2	0,04	0,048
Total				5,6135

Preço de Custo				14,0375
Bonificação			0,00%	0
Preço de Venda				14,0375