

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA**DATA: 13/04/2015
BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 02/2015)
AREA (M²): 89,00 m²

LS=90,64%

Item	Cod. Cliente	Comp	Descrição	Unidade	Quantidade	Materiais	Mao de Obra	Pr. Unitario	Pr. Total
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1. 1.	CB0009	73847/002	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV	MES	2,00	741,09	0,00	741,09	1.482,18
1. 2.	CZ9292	21602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS	M2	25,20	11,63	0,00	11,63	293,07
1. 3.	CZ9293	20200	FERRAMENTAS	M2	25,20	1,59	0,00	1,59	40,06
1. 4.	CZ0002		EQUIPE ADMINISTRATIVA	UN	1,00	0,00	12.306,24	12.306,24	12.306,24
TOTAL ITEM: 1									14.121,55
2.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
2. 1.	CJ0430	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3	UN	1,00	20,83	10,67	31,50	31,50
2. 2.	CJ0433	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA	UN	28,00	19,78	4,02	23,80	666,40
2. 3.	CZ9258	ELE-TOM-025	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	CJ	4,00	20,22	0,00	20,22	80,88
2. 4.	CZ9259	ELE-CXS-030	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA,	UN	1,00	66,62	0,00	66,62	66,62
2. 5.	CZ9260	00561/ORSE	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W,	UN	6,00	37,20	14,71	51,91	311,46
2. 6.	CZ9261	ELE-CON-015	CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	UN	7,00	16,67	0,00	16,67	116,69
2. 7.	CZ9262	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40	UN	3,00	106,63	0,00	106,63	319,89
2. 8.	CJ0033	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -	UN	6,00	5,60	6,04	11,64	69,84
2. 9.	CZ9264	ELE-DIS-007	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	UN	1,00	12,45	0,00	12,45	12,45
2. 10.	CZ9265	ELE-DIS-008	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	UN	23,00	12,45	0,00	12,45	286,35
2. 11.	CZ9266	ELE-DIS-078	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA,	UN	1,00	57,85	0,00	57,85	57,85
2. 12.	CZ9267	ELE-DIS-084	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A	UN	1,00	70,78	0,00	70,78	70,78
2. 13.	CZ9268	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	16,00	136,02	6,75	142,77	2.284,32
2. 14.	CZ9270	10251/ORSE	QDAR-03 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,	UN	6,00	2.132,49	0,00	2.132,49	12.794,94
2. 15.	CZ9274	09529/ORSE	PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS COM	UN	1,00	2.841,50	48,45	2.889,95	2.889,95
2. 16.	CJ0406	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	30,00	1,94	3,02	4,96	148,80
2. 17.	CJ0407	83442	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO	UN	2,00	2,67	3,02	5,69	11,38
2. 18.	CJ0403	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	8,00	5,81	3,02	8,83	70,64
2. 19.	CZ9278	C2494	TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA)	UN	6,00	43,59	8,44	52,03	312,18
2. 20.	CJ0030	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL	M	71,00	5,14	6,04	11,18	793,78
2. 21.	CZ9280	00362/ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM	UN	8,00	2,18	1,59	3,77	30,16
2. 22.	CJ0376	83407	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL	M	28,00	7,65	9,06	16,71	467,88
2. 23.	CZ9281	00363/ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM	UN	1,00	3,55	2,06	5,61	5,61
2. 24.	CJ0007	55865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL	M	9,00	8,92	9,06	17,98	161,82
2. 25.	CZ9282	00364/ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM	UN	3,00	4,93	3,18	8,11	24,33
2. 26.	CZ9283	C3482	TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	178,00	0,17	1,12	1,29	229,62
2. 27.	CZ9284	C3483	TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	60,00	0,32	1,12	1,44	86,40
2. 28.	CJ0490		BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA	UN	37,00	0,25	0,20	0,45	16,65
2. 29.	CZ9285	SPDA-ABR-005	ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA 25MM	UN	23,00	2,36	0,00	2,36	54,28
2. 30.	CJ0390	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2	M	120,00	6,06	1,81	7,87	944,40
2. 31.	CJ0074	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A	M	62,00	4,54	1,53	6,07	376,34

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIA**DATA: 13/04/2015
BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 02/2015)
ÁREA (M²): 89,00 m²

LS=90,64%

Item	Cod. Cliente	Comp	Descrição	Unidade	Quantidade	Materiais	Mao de Obra	Pr. Unitario	Pr. Total
2. 32.	CJ0073	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A	M	250,00	2,73	1,34	4,07	1.017,50
2. 33.	CJ0072	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A	M	600,00	1,91	1,16	3,07	1.842,00
2. 34.	CJ0071	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A	M	300,00	1,20	0,95	2,15	645,00
2. 35.	CJ0070	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A	M	80,00	0,88	0,76	1,64	131,20
2. 36.	CJ0488		FITA ISOLANTE 19 MMX20M	RL	3,00	4,21	0,17	4,38	13,14
2. 37.	CZ9286	CAB-ANI-010	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16	500UN	3,00	26,33	0,00	26,33	78,99
2. 38.	CZ9287	C1406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS	KG	1,00	64,32	14,63	78,95	78,95
2. 39.	CZ9288	ELE-PER-070	SUORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	2,00	4,91	0,00	4,91	9,82
2. 40.	CJ0492		BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A TETRAPOLAR	UN	1,00	202,39	1,14	203,53	203,53
TOTAL ITEM: 2									27.814,32
3.			CONSTRUÇÃO ALVENARIA						
3. 1.	CP0112	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	11,85	24,18	26,28	50,46	597,95
3. 2.	CP0122	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	4,10	37,43	48,03	85,46	350,38
3. 3.	CT0257	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES	M2	31,90	11,44	2,17	13,61	434,15
3. 4.	CT0244	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	31,90	16,96	24,01	40,97	1.306,94
TOTAL ITEM: 3									2.689,42
4.			BANCADAS DE GRANITO						
4. 1.	CZ9205	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. =	M2	5,70	248,07	16,62	264,69	1.508,73
4. 2.	CZ9214	C4001	RODABANCADA DE GRANITO H=10 cm	M	7,62	20,00	0,45	20,45	155,82
4. 3.	CZ9216	C1367	SAIA DE GRANITO LARG.= 4cm	M	5,61	9,89	4,12	14,01	78,59
4. 4.	CZ9217	BAN-FUR-005	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN	3,00	31,85	0,00	31,85	95,55
4. 5.	CZ9218	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	3,00	222,73	9,73	232,46	697,38
4. 6.	CL0674	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA	UN	3,00	41,59	1,68	43,27	129,81
4. 7.	CL1035	89957	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE	UN	3,00	20,63	26,02	46,65	139,95
4. 8.	CL1060		PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO	UN	3,00	33,95	57,14	91,09	273,27
4. 9.	CL1036	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM	UN	3,00	57,16	29,95	87,11	261,33
4. 10.	CU0993	86958	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", RE	UN	12,00	14,44	3,53	17,97	215,64
TOTAL ITEM: 4									3.556,07
5.			REVESTIMENTO PISO/PAREDE/TETO						
5. 1.	CH0088	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M2	25,20	1,66	4,98	6,64	167,32
5. 2.	CZ9233	09706.8.2.2	CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM PLACA,	M2	89,00	53,20	14,73	67,93	6.045,77
5. 3.	CZ9234	PIS-REJ-005	REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	89,00	31,92	0,00	31,92	2.840,88
5. 4.	CZ9210	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E	M2	7,00	259,91	18,57	278,48	1.949,36
5. 5.	CZ9238	REV-PAS-005	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO	M2	4,40	177,61	0,00	177,61	781,48
5. 6.	CT0070	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM,	M2	25,20	16,13	8,90	25,03	630,75
5. 7.	CZ9252	09795/ORSE	GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 15 X 2.5 CM -	UN	3,00	646,74	0,96	647,70	1.943,10
5. 8.	CZ9290	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,55	43,92	4,51	48,43	220,35
TOTAL ITEM: 5									14.579,01
6.			ESQUADRIAS						
6. 1.	CZ9244	09071/ORSE	PORTA ENROLAR EM CHAPA GALVANIZADA 22MM EM PERFIL	M2	10,78	536,49	13,14	549,63	5.925,01
6. 2.	CZ9245	01820/ORSE	PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA,	M2	2,40	401,82	19,20	421,02	1.010,44
6. 3.	CF0114	68052	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	1,12	407,24	29,91	437,15	489,60

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANTINA 1CCG
CAMPUS GLÓRIADATA: 13/04/2015
BANCO DE DADOS: SINAPI (BELO HORIZONTE-MG 02/2015)
ÁREA (M²): 89,00 m²

LS=90,64%

Item	Cod. Cliente	Comp	Descrição	Unidade	Quantidade	Materiais	Mao de Obra	Pr. Unitario	Pr. Total
6. 4.	CF0167	84866	FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CI	UN	2,00	144,14	25,90	170,04	340,08
6. 5.	CF0077	74068/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO D	UN	1,00	43,48	25,90	69,38	69,38
6. 7.	CZ9248	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	1,40	43,92	4,51	48,43	67,80
6. 8.	CZ9250	01897/ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA	M2	2,70	12,63	11,76	24,39	65,85
6. 9.	CR0087	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	28,60	2,85	4,67	7,52	215,07
TOTAL ITEM: 6									8.183,23
7.			FACHADA						
7. 1.	CU1340		CHAPA EM AÇO OXIDADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	25,10	250,00	0,00	250,00	6.275,00
7. 2.	CZ9291	PIN-TEX-005	TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO	M2	56,58	15,93	0,00	15,93	901,31
TOTAL ITEM: 7									7.176,31
8.			EQUIPAMENTOS						
8. 1.	CZ9254	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COMPLETO COM SIFÃO E VALVULA	UN	1,00	523,64	33,78	557,42	557,42
8. 2.	CL0674	CL0674	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA	UN	1,00	41,59	1,68	43,27	43,27
8. 3.	CZ9255	C0223	ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS	UN	1,00	492,00	0,00	492,00	492,00
8. 4.	CZ9256	18.016.0015-A	COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA	UN	1,00	8.637,14	490,69	9.127,83	9.127,83
TOTAL ITEM: 8									10.220,52
9.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
9. 1.	CU0048	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	25,20	1,05	0,00	1,05	26,46
9. 2.	CU0055	73948/004	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	4,40	1,84	3,84	5,68	24,99
9. 3.	CU0062	73948/011	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	89,00	4,56	9,21	13,77	1.225,53
TOTAL ITEM: 9									1.276,98
TOTAL DA PLANILHA:									89.617,41
BDI (25,42%)									22.778,68
TOTAL DA PLANILHA COM BDI:									112.396,09
TOTAL(R\$/m ²)									1.262,88