



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA SINTÉTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO



DATA: 31/03/2016
BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

LS=90,84%
ÁREA 230,00 m²

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL |
|------------|-------------|--|-----|--------|----------------|-------|----------|------------------|
| | | | | | MAT. | M.O. | MAT+M.O. | |
| 01. | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 01.01. | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | | | | | | |
| 01.01.01. | | PAGAMENTO DE ART | UN | 2,00 | 195,96 | 0,00 | 195,96 | 391,92 |
| 01.01.02. | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110,00 | 0,25 | 64,88 | 65,13 | 7.164,30 |
| 01.01.03. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440,00 | 1,59 | 20,99 | 22,58 | 9.935,20 |
| 01.02. | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | |
| 01.02.02. | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12,00 | 280,73 | 27,34 | 308,07 | 3.696,84 |
| 01.02.03. | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | M2 | 230,00 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | 2.985,40 |
| 01.02.04. | 20200 | FERRAMENTAS | M2 | 230,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 420,90 |
| | | TOTAL ITEM: 01 | | | | | | 24.594,56 |
| 02. | | ALVENARIA | | | | | | |
| 02.01. | | 3º PAVIMENTO | | | | | | |
| 02.01.01. | 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 | 72,85 | 20,83 | 9,95 | 30,78 | 2.242,32 |
| 02.01.02. | 73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS | M2 | 35,00 | 3,30 | 3,33 | 6,63 | 232,05 |
| 02.01.03. | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO) | M | 68,48 | 10,12 | 6,37 | 16,49 | 1.129,24 |
| 02.02. | | 4º PAVIMENTO | | | | | | |
| 02.02.01. | 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 | 72,85 | 20,83 | 9,95 | 30,78 | 2.242,32 |
| 02.02.02. | 73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS | M2 | 35,00 | 3,30 | 3,33 | 6,63 | 232,05 |
| 02.02.03. | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO) | M | 68,48 | 10,12 | 6,37 | 16,49 | 1.129,24 |
| | | TOTAL ITEM: 02 | | | | | | 7.207,22 |
| 03. | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 03.01. | | 3º PAVIMENTO | | | | | | |
| 03.01.01. | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO | M2 | 145,70 | 1,41 | 1,21 | 2,62 | 381,73 |
| 03.01.02. | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO | M2 | 145,70 | 11,76 | 8,23 | 19,99 | 2.912,54 |
| 03.01.03. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 145,70 | 5,20 | 4,47 | 9,67 | 1.408,92 |
| 03.01.04. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM | M2 | 145,70 | 5,18 | 2,68 | 7,86 | 1.145,20 |
| 03.02. | | 4º PAVIMENTO | | | | | | |
| 03.02.01. | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO | M2 | 145,70 | 1,41 | 1,21 | 2,62 | 381,73 |
| 03.02.02. | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO | M2 | 145,70 | 11,76 | 8,23 | 19,99 | 2.912,54 |
| 03.02.03. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 145,70 | 5,20 | 4,47 | 9,67 | 1.408,92 |
| 03.02.04. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM | M2 | 145,70 | 5,18 | 2,68 | 7,86 | 1.145,20 |
| | | TOTAL ITEM: 03 | | | | | | 11.696,78 |
| 04. | | DIVISÓRIAS | | | | | | |
| 04.01. | | 3º PAVIMENTO | | | | | | |
| 04.01.01. | ALV-DRY-015 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1RU + 1RU (DIVISÃO) | M2 | 114,75 | 74,65 | 0,00 | 74,65 | 8.566,24 |
| 04.01.02. | PIN-EMA-025 | EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 | M2 | 229,51 | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 2.788,49 |
| 04.01.03. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM | M2 | 229,51 | 5,18 | 2,68 | 7,86 | 1.803,91 |
| 04.02. | | 4º PAVIMENTO | | | | | | |
| 04.02.01. | ALV-DRY-015 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1RU + 1RU (DIVISÃO) | M2 | 114,75 | 74,65 | 0,00 | 74,65 | 8.566,24 |
| 04.02.02. | PIN-EMA-025 | EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 | M2 | 229,51 | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 2.788,49 |
| 04.02.03. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM | M2 | 229,51 | 5,18 | 2,68 | 7,86 | 1.803,91 |
| | | TOTAL ITEM: 04 | | | | | | 26.317,28 |
| 05. | | RODAPÉS | | | | | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA SINTÉTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO



DATA: 31/03/2016
BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

LS=90,84%
ÁREA 230,00 m²

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL |
|-----------|-------------|--|-----|--------|----------------|-------|----------|------------------|
| | | | | | MAT. | M.O. | MAT+M.O. | |
| 05.01. | | 3º PAVIMENTO | | | | | | |
| 05.01.01. | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 111,60 | 20,35 | 0,00 | 20,35 | 2.271,06 |
| 05.02. | | 4º PAVIMENTO | | | | | | |
| 05.02.01. | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 111,60 | 20,35 | 0,00 | 20,35 | 2.271,06 |
| | | TOTAL ITEM: 05 | | | | | | 4.542,12 |
| 06. | | FORROS | | | | | | |
| 06.01. | | 3º PAVIMENTO | | | | | | |
| 06.01.01. | 09083/ORSE | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM | M2 | 115,00 | 68,38 | 0,00 | 68,38 | 7.863,70 |
| 06.02. | | 4º PAVIMENTO | | | | | | |
| 06.02.01. | 09083/ORSE | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM | M2 | 115,00 | 68,38 | 0,00 | 68,38 | 7.863,70 |
| | | TOTAL ITEM: 06 | | | | | | 15.727,40 |
| 07. | | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 07.01. | | 3º PAVIMENTO | | | | | | |
| 07.01.01. | 91338 | P01 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA | M2 | 18,48 | 892,15 | 5,47 | 897,62 | 16.588,02 |
| 07.01.02. | 68052 | P01 - BANDEIRA BASCULANTE EM VIDRO E ALUMÍNIO - 1,10 X 0,40 | M2 | 3,52 | 389,87 | 21,75 | 411,62 | 1.448,90 |
| 07.01.03. | 74067/002 | J01 - JANELA COM QUATRO FOLHAS DE CORRER - 4,90 X 1,10 M ² - | M2 | 29,40 | 485,87 | 32,69 | 518,56 | 15.245,66 |
| 07.01.04. | 85010 | J02 - JANELA COM FOLHAS FIXAS | M2 | 13,23 | 339,27 | 21,75 | 361,02 | 4.776,29 |
| 07.01.05. | 72117 | J02 - VIDRO INCOLOR 4MM | M2 | 13,23 | 90,48 | 7,92 | 98,40 | 1.301,83 |
| 07.02. | | 4º PAVIMENTO | | | | | | |
| 07.02.01. | 91338 | P01 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA | M2 | 18,48 | 892,15 | 5,47 | 897,62 | 16.588,02 |
| 07.02.02. | 68052 | P01 - BANDEIRA BASCULANTE EM VIDRO E ALUMÍNIO - 1,10 X 0,40 | M2 | 3,52 | 389,87 | 21,75 | 411,62 | 1.448,90 |
| 07.02.03. | 74067/002 | J01 - JANELA COM QUATRO FOLHAS DE CORRER - 4,90 X 1,10 M ² - | M2 | 29,40 | 485,87 | 32,69 | 518,56 | 15.245,66 |
| 07.02.04. | 85010 | J02 - JANELA COM FOLHAS FIXAS | M2 | 13,23 | 339,27 | 21,75 | 361,02 | 4.776,29 |
| 07.02.05. | 72117 | J02 - VIDRO INCOLOR 4MM | M2 | 13,23 | 90,48 | 7,92 | 98,40 | 1.301,83 |
| | | TOTAL ITEM: 07 | | | | | | 78.721,40 |
| 08. | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 08.01. | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,00 | 51,06 | 17,97 | 69,03 | 1.104,48 |
| 08.02. | 07162/ORSE | PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" | UN | 2,00 | 69,45 | 73,20 | 142,65 | 285,30 |
| 08.03. | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,00 | 10,35 | 10,00 | 20,35 | 366,30 |
| 08.04. | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 18,41 | 11,18 | 29,59 | 1.006,06 |
| 08.05. | CAB-TOM-020 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 32,00 | 79,05 | 0,00 | 79,05 | 2.529,60 |
| 08.06. | ELE-LUM-016 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 16 W OU 4 X 20 W, COMPLETA | UN | 32,00 | 226,56 | 0,00 | 226,56 | 7.249,92 |
| 08.07. | C2664 | VENTILADOR DE TETO METÁLICO | UN | 16,00 | 222,50 | 7,64 | 230,14 | 3.682,24 |
| 08.08. | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 66,00 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 821,70 |
| 08.09. | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 10,00 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 124,50 |
| 08.10. | ELE-DIS-076 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UN | 2,00 | 57,85 | 0,00 | 57,85 | 115,70 |
| 08.11. | ELE-DIS-080 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A | UN | 2,00 | 57,85 | 0,00 | 57,85 | 115,70 |
| 08.12. | ELE-DIS-084 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | UN | 2,00 | 70,78 | 0,00 | 70,78 | 141,56 |
| 08.13. | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 22,00 | 136,02 | 5,73 | 141,75 | 3.118,50 |
| 08.14. | 00723/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 88,00 | 3,45 | 0,88 | 4,33 | 381,04 |
| 08.15. | ELE-PER-105 | CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | UN | 16,00 | 15,63 | 0,00 | 15,63 | 250,08 |
| 08.16. | 08782/ORSE | TÊ HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 6,00 | 70,00 | 2,94 | 72,94 | 437,64 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA SINTÉTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO



DATA: 31/03/2016
BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

LS=90,84%
ÁREA 230,00 m²

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL |
|---------|--------------|---|-----|---------|----------------|------|----------|-------------|
| | | | | | MAT. | M.O. | MAT+M.O. | |
| 08. 17. | 09521/ORSE | CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 55,00 | 2,94 | 57,94 | 231,76 |
| 08. 18. | 00724/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA | UN | 2,00 | 1,60 | 1,77 | 3,37 | 6,74 |
| 08. 19. | 00725/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA | UN | 10,00 | 2,90 | 1,77 | 4,67 | 46,70 |
| 08. 20. | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 3,37 | 5,04 | 8,41 | 285,94 |
| 08. 21. | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66,00 | 4,72 | 5,78 | 10,50 | 693,00 |
| 08. 22. | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 4,85 | 2,88 | 7,73 | 262,82 |
| 08. 23. | C2494 | TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA) | UN | 32,00 | 43,59 | 7,16 | 50,75 | 1.624,00 |
| 08. 24. | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 410,00 | 2,68 | 1,66 | 4,34 | 1.779,40 |
| 08. 25. | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88,00 | 3,26 | 3,22 | 6,48 | 570,24 |
| 08. 26. | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27,00 | 5,76 | 2,71 | 8,47 | 228,69 |
| 08. 27. | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | 6,51 | 5,32 | 11,83 | 118,30 |
| 08. 28. | ELE-CAL-050 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 313,00 | 63,96 | 0,00 | 63,96 | 20.019,48 |
| 08. 29. | ELE-CAL-055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 18,00 | 67,99 | 0,00 | 67,99 | 1.223,82 |
| 08. 30. | ELE-CAL-060 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 24,00 | 28,16 | 0,00 | 28,16 | 675,84 |
| 08. 31. | ELE-PER-010 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | 194,00 | 15,95 | 0,00 | 15,95 | 3.094,30 |
| 08. 32. | 09817/ORSE | BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" X 2,00M | UN | 516,00 | 19,52 | 5,88 | 25,40 | 13.106,40 |
| 08. 33. | 09526/ORSE | GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 112,00 | 1,45 | 2,94 | 4,39 | 491,68 |
| 08. 34. | 09524/ORSE | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 248,00 | 1,01 | 2,94 | 3,95 | 979,60 |
| 08. 35. | 09519/ORSE | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 24,00 | 1,65 | 2,94 | 4,59 | 110,16 |
| 08. 36. | ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | UN | 28,00 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 186,20 |
| 08. 37. | C3482 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 536,00 | 0,17 | 0,96 | 1,13 | 605,68 |
| 08. 38. | C3483 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 104,00 | 0,32 | 0,96 | 1,28 | 133,12 |
| 08. 39. | SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | UN | 136,00 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 320,96 |
| 08. 40. | 70335 | BOX RETO DIAMETRO 1" | UN | 100,00 | 2,64 | 1,34 | 3,98 | 398,00 |
| 08. 41. | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | 5,83 | 3,47 | 9,30 | 1.860,00 |
| 08. 42. | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2410,00 | 2,43 | 1,98 | 4,41 | 10.628,10 |
| 08. 43. | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1430,00 | 1,66 | 1,21 | 2,87 | 4.104,10 |
| 08. 44. | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 640,00 | 1,06 | 0,36 | 1,42 | 908,80 |
| 08. 45. | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 6144,00 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 27.340,80 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA SINTÉTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO



DATA: 31/03/2016
BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

LS=90,84%
ÁREA 230,00 m²

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|--|------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | | | | MAT. | M.O. | MAT+M.O. | |
| 08. 46. | CAB-ANI-005 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | PÇ | 3,00 | 17,99 | 0,00 | 17,99 | 53,97 |
| TOTAL ITEM: 08 | | | | | | | | 113.818,92 |
| 09. | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 09. 01. | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 230,00 | 0,59 | 1,08 | 1,67 | 384,10 |
| 09. 02. | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 5,00 | 0,79 | 0,08 | 0,87 | 4,35 |
| 09. 03. | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 5,00 | 0,50 | 0,06 | 0,56 | 2,80 |
| TOTAL ITEM: 09 | | | | | | | | 391,25 |
| TOTAL DA PLANILHA: | | | | | | | | 283.016,93 |
| | | | | | | BDI: | 21,76% | 61.582,98 |
| TOTAL DA PLANILHA COM BDI: | | | | | | | | 344.599,91 |
| VALOR POR M²: | | | | | | | | 1.498,26 |